

广东南华工商职业学院清远校区二期建设工程（学生生活区、教学行政区）园林绿化项目

工程

招标工程量清单

招标人： 广东南华工商职业学院  
(单位盖章)

造价咨询人： 中科高盛咨询集团有限公司  
(单位盖章)



年 月 日

广东南华工商职业学院清远校区二期  
建设工程（学生生活区、教学行政  
区）园林绿化项目

工程

招标工程量清单

招标人：广东南华工商职业学院  
(单位盖章)

造价咨询人：中科高盛咨询集团有限公司  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人：  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：龙周印  
(签字或盖章)



编制人：吴伟梁  
(造价工程师签字专用章)

复核人：王冬云  
(造价工程师签字专用章)



编制时间：

复核时间：

# 总 说 明

项目名称：广东南华工商职业学院清远校区二期建设工程（学生生活区、教学行政区）园林绿化项目

第 1 页 共 2 页

## 一、工程概况：

1、工程名称：广东南华工商职业学院清远校区二期建设工程（学生生活区、教学行政区）园林绿化项目

2、工程地点：广东省清远市清城区

3、发包人：广东南华工商职业学院

4、设计单位：中誉设计有限公司

## 5、工程范围：

5.1、园建工程：土方工程：A/B/C/D区人行混凝土道路、A区南门外环形部分沥青路面（专业暂估价考虑）、C/D蓝色EPDM颗粒跑道、A区花基（含装饰）、D区砖砌坐凳（含装饰）、路缘石（A/B区沥青道路的位置）、其他（生活垃圾桶、成品座椅、户外洗手台、指示牌、文化景石）等；

园建工程的暂估价考虑部分：园建工程A区（环形沥青道路），具体详见工程量清单明细。

5.2、绿化工程：整理绿化用地、乔木（香樟、白兰、榕树（迁移）、桂树（迁移））；灌木（鸡蛋花、细叶紫薇）；地被（鸭脚木、九里香、大叶油草、台湾草），养护期：乔木2年，灌木、地被均12个月、人工灌溉养护；

绿化工程的专业暂估价考虑部分：乔木（麻楝、细叶榕、水石榕、细叶榄仁、广州樱、小琴丝竹）；灌木（四季桂）；地被（花叶假连翘、紫花满天星、大花芦莉、翠芦莉、黄连翘、蜘蛛兰、毛杜鹃、银边草、肾蕨）养护期：乔木2年，灌木、地被均12个月等；

5.3、电气给排水工程：电气工程为二期施工的道路其对应的路灯由二次施工（一般路灯、草坪灯、庭院灯、手孔井、电力电缆、配管等）；给排水工程为一期绿化水表组（不含）至D区绿化水表组（含水表、水表井、绿化给水管等）；D区水表组后的出水管线不在本次编制范围。

5.4、海绵城市：排水部分只考虑绿化区域内的DN100渗水管、HDPE双壁波纹管DN200、圆形溢流井、消能池、土方工程、下沉绿地等；

5.5、驳岸工程：自然驳岸、土方工程、挡土墙、绿化（整理绿化用地、台湾草，养护期：地被12个月）等；

驳岸工程专业暂估价考虑部分：自然护坡绿植（格桑花花籽），花期约5月~10月之间，开花面积约80%，养护期：12个月。

以上具体内容最终详见招标文件、招标图纸及招标工程量清单、施工合同等约定为准。

## 二、编制依据：

（一）计量依据：中誉设计有限公司编制的2023年3月10日施工图。

（二）执行的规范及定额

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引（2013）》；

3、《广东省安装工程工程量清单计价指引（2013）》；

4、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

5、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

6、《广东省市政工程综合定额（2018）》；

7、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》。

## （三）取费标准

1、绿色施工安全防护措施费：依据（2018广东省相关专业工程综合定额）费率基础为人工费+施工机具费，园建费率为16.5%，绿化费率为10%，安装费率为35.77%，海绵城市费率为16.5%，驳岸工程费率为19%；

2、税率为9%；

3、利润基础为人工费+施工机具费，园建费率为15%，绿化费率为18%，安装费率为20%，海绵城市费率为15%，驳岸工程费率为15%；

4、暂列金额基础为分部分项费，园建费率为7%，绿化费率为7%，安装费率为3%，海绵城市费率为3%，驳岸工程费率为3%；

5、预算包干费基础为人工费+施工机具费，园建费率为6%，绿化费率为6%，安装费率为10%，海绵城市费率为6%，驳岸工程费率为7%；

6、其他费用按照相应定额要求执行；人材机单价：人工系数按1.00计算，材料、机械等价格依据《清远市区2023年12月份及第四季度建设工程材料综合价》；不足部分市场询价。

## 三、其他说明：

1、本次编制范围不含C区D区路缘石；

2、花池只考虑A区范围；

3、沥青路面只考虑A区南门外环形区（在专业暂估价中考虑报价），其他区域不在本次编制范围，最终以建设单位确

# 总 说 明

项目名称：广东南华工商职业学院清远校区二期建设工程（学生生活区、教学行政区）园林绿化项目

第 2 页 共 2 页

认为准；

4、本次编制范围不含车行道；

5、绿化工程及驳岸工程的“专业暂估价”部分，本次报价工程量均为1，最终以建设单位确认为准。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A、B区		
1.2	C区		
1.3	D区		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
投标报价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		A、B区						
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 路缘石：花岗岩侧石100*150*300 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	1015.28			
2	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 路缘石：100mm厚C20混凝土后座 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	40.61			
3	040203007004	水泥混凝土	1. 人行路面：30mm厚彩色透水混凝土面层 2. 大样-B-1/① 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2308.62			
4	040203007005	水泥混凝土	1. 人行路面：100mm厚透水混凝土 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2308.62			
5	040202003004	水泥稳定土	1. 人行路面：150mm厚6%水泥稳定级配碎石 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2308.62			
6	040202001002	路床(槽)整形	1. 人行路面：素土夯实, 夯实系数>94% 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2308.62			
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 花池：芝麻灰真石漆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	182.51			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 花池：抹灰20厚1：2.5水泥砂浆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	182.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	010401001001	砖基础	1. 花池：M7.5水泥砂浆MU10 砖砌体 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	42.21			
10	010501001001	垫层	1. 花池：100厚c20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	112.87			
11	040204001001	人行道整形碾压	1. 花池：平整场地 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	112.87			
12	040101001012	挖一般土方	1. 挖土深度：2m内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	870.29			
13	040103001012	土方回填	1. 土方回填 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	198.25			
14	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：余土内运 2. 运距：综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	672.04			
15	040402018054	施工缝	1. 每隔24米设一道伸缝，20宽伸缝 麻刀沥青填缝，油膏封口 2. 大样B-1/8 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	98.53			
16	040402018055	施工缝	1. 每隔6米设一道缩缝，10宽缩缝乳化沥青填缝； 2. 大样B-1/9 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	394.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	011201001006	防潮层	1. 距室外地坪60mm高处，应设防潮层一道；临土一侧应设防水层，做法：抹20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂； 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	252.77			
18	040402017003	变形缝	1. 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	8.74			
19	050307017001	生活垃圾桶	1. 成品垃圾桶 2. 规格尺寸:780*360*900mm 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	组	3			
20	050307009001	指示牌	1. 指示牌（含立柱） 2. 材料种类、规格:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	个	1			
21	050301005001	点风景石	1. 石料种类:当地景石+电镀红色不锈钢Logo 2. 尺寸:900*6000*2200mm 3. 综合考虑基础 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	26.136			
		A、B区合计						
		C区						
22	040203009001	弹性面层	1. 跑道：蓝色EPDM颗粒整体现浇（面层6mm厚粒径1-2各色EPDM颗粒整体现浇，底层9mm厚粒径2-4再生胶整体现浇） 2. 大样B-1/③ 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	1134.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 跑道：20厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1134.47			
24	010501001002	垫层	1. 跑道：100mm厚C20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1134.47			
25	040202003005	水泥稳定土	1. 跑道：150mm厚6%水泥稳定级配碎石 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1134.47			
26	040202001003	路床(槽)整形	1. 跑道：素土夯实, 夯实系数>94% 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1134.47			
27	040203007006	水泥混凝土	1. 人行路面：30mm厚彩色透水混凝土面层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2366.19			
28	010501001003	垫层	1. 人行路面：100mm厚透水混凝土 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2366.19			
29	040202003006	水泥稳定土	1. 人行路面：150厚6%水泥稳定级配碎石 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2366.19			
30	040202001006	路床(槽)整形	1. 人行路面：素土夯实, 夯实系数>94% 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2366.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	040101001013	挖一般土方	1. 挖土深度:2m内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1558.11			
32	040103001013	土方回填	1. 土方回填 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	572.25			
33	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:余土内运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	985.85			
34	040402018056	施工缝	1. 每隔24米设一道伸缝, 20 宽伸缝 麻刀沥青填缝, 油膏封口 2. 大样B-1/8 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	92.2			
35	040402018057	施工缝	1. 每隔6米设一道缩缝, 10 宽缩缝乳化沥青填缝; 2. 大样B-1/9 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	1725.83			
36	050307017003	生活垃圾桶	1. 成品垃圾桶 2. 规格尺寸:780*360*900mm 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	组	6			
37	050305003002	成品座椅	1. 成品座椅400*2000*450mm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	个	32			
38	050307017004	户外洗手台	1. 规格尺寸:420*420*800mm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	050307009002	指示牌	1. 指示牌（含立柱） 2. 材料种类、规格：综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	个	2			
		C区合计						
		D区						
40	040203009002	弹性面层	1. 跑道：蓝色EPDM颗粒整体现浇（面层6mm厚粒径1-2各色EPDM颗粒整体现浇，底层9mm厚粒径2-4再生胶整体现浇） 2. 大样B-1/③ 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	767			
41	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 跑道：20厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	767			
42	010501001004	垫层	1. 跑道：100厚C20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	767			
43	040202003007	水泥稳定土	1. 跑道：150厚6%水泥稳定级配碎石 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	767			
44	040202001005	路床（槽）整形	1. 跑道：素土夯实，夯实系数>94% 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	767			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	040203007009	水泥混凝土	1. 人行路面：30mm厚彩色透水混凝土面层 2. 大样-B-1/① 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3588.87			
46	010501001005	垫层	1. 人行路面：100mm厚透水混凝土 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3588.87			
47	040202003008	水泥稳定土	1. 人行路面：150厚6%水泥稳定级配碎石	m2	3588.87			
48	040202001007	路床(槽)整形	1. 人行路面：平整场地 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3588.87			
49	011102001001	石材楼地面	1. 坐凳：600*600*50光面芝麻灰压顶 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	19.07			
50	011204001001	石材墙面	1. 坐凳：600*600*20光面芝麻灰仿石砖侧面 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	28.6			
51	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 坐凳：抹灰20厚1：2.5水泥砂浆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	47.67			
52	010401001002	砖基础	1. 坐凳：M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	15.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	010501001006	垫层	1. 坐凳：100厚c20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.28			
54	040204001004	整形碾压	1. 坐凳：平整场地 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	30.28			
55	040101001014	挖一般土方	1. 挖土深度：2m内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>3</sup>	1736.77			
56	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>3</sup>	25.74			
57	040103001014	土方回填	1. 土方回填 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>3</sup>	416.41			
58	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：余土内运 2. 运距：综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>3</sup>	1346.1			
59	040402018058	施工缝	1. 每隔24米设一道伸缝，20宽伸缝 麻刀沥青填缝，油膏封口 2. 大样B-1/8 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	164			
60	040402018059	施工缝	1. 每隔6米设一道缩缝，10宽缩缝乳化沥青填缝； 2. 大样B-1/9 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	655.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	040402017004	变形缝	1. 砖墙砌体每隔15-20米设一变形缝，基础及墙体完全断开，缝内填充沥青麻丝、橡胶条或塑料条，缝宽20~30mm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	1.65			
62	011201001007	防潮层	1. 距室外地坪60mm高处，应设防潮层一道；临土一侧应设防水层，做法：抹20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂； 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	45.13			
63	050307017005	生活垃圾桶	1. 成品垃圾桶 2. 规格尺寸:780*360*900mm 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	组	13			
64	050305003003	成品座椅	1. 成品座椅400*2000*450mm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	个	37			
65	050307017006	户外洗手台	1. 规格尺寸:420*420*800mm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	个	4			
66	050307009003	指示牌	1. 指示牌（含立柱） 2. 材料种类、规格:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	个	4			
		D区合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
	2	措施其他项目						
67	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:基础垫层 模板	m <sup>2</sup>	39.75			
68	041102002001	基础模板	1. 构件类型:花岗岩侧石现浇底座模板	m <sup>2</sup>	406.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
人工单价		元/工日		小计				未计价材料费				
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费						-		-			
	材料费小计						-		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	192727.81		明细详见表-12-1
2	暂估价	101747.76		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	101747.76		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	宗	192727.81	
合 计			192727.81	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	园建工程A区		101747.76			
1.1	环形沥青道路		101747.76			
1.1.1	沥青混凝土	1. 名称：沥青混凝土（本项工程量为1116.12m <sup>2</sup> ） 2. 40mm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C) 3. 喷洒改性热沥青，聚酯长丝土工布(满铺) 4. 大样B-1/② 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	92883.51			工程量：1116.12m <sup>2</sup> 综合单价：83.22元/m <sup>2</sup>
1.1.2	施工缝	1. 名称：施工缝（本项工程量为137.54m） 2. 每隔24米设一道伸缝，20 宽伸缝 麻刀沥青填缝，油膏封口 3. 大样B-1/8 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	3346.35			工程量：137.54m 综合单价：24.33元/m
1.1.3	施工缝	1. 名称：施工缝（本项工程量为550.14m） 2. 每隔6米设一道缩缝，10 宽缩缝乳化沥青填缝； 3. 大样B-1/9 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	5517.90			工程量：550.14m 综合单价：10.03元/m
合 计			101747.76			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。



# 总承包服务费计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	乔木		
1.2	灌木		
1.3	地被		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
投标报价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		乔木						
1	050102001001	香樟	1. 种类: 香樟 2. 胸径: 13-14cm 3. 高度: 600-700cm, 冠幅300-350cm, 枝下高: 250-300cm 4. 备注: 形态好, 枝叶浓密, 冠幅饱满, 假植苗 5. 养护期: 2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	75			
2	050102001003	白兰	1. 种类: 白兰 2. 胸径: 10-12cm 3. 高度: 400-450cm, 冠幅: 250-300cm, 枝下高: 180-200cm 4. 备注: 形态好, 枝叶浓密, 冠幅饱满, 假植苗 5. 养护期: 2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	18			
		乔木合计						
		灌木						
3	050102002001	鸡蛋花	1. 高度(M) 2.5-3.0 2. 冠幅(M) 2.0-2.5 3. 备注: 分枝点在0.5M以下, 三级以上分枝, 冠幅饱满 4. 养护期: 12个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	18			
4	050102002003	细叶紫薇	1. 高度(M) 2.0-2.5 2. 冠幅(M) 1.8 3. 备注: 丛生, 分枝多, 冠幅饱满 4. 养护期: 12个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	8			
		灌木合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地被						
5	050101010001	整理绿化用地	1. 搂平耙细, 清除碎石及杂草、杂物、废旧草皮, 平整度和坡度应符合设计要求。耕翻深度平均30cm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	36082			
6	050102008002	鸭脚木	1. 种类: 鸭脚木 2. 高度: 20-30cm, 冠幅: 20-30cm 3. 种植密度: 25袋/m2 4. 备注: 带土球袋苗, 冠幅饱满 5. 养护期: 12个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1093			
7	050102008003	九里香	1. 种类: 九里香 2. 高度: 30-40cm, 冠幅: 25-30cm 3. 种植密度: 25袋/m2 4. 备注: 袋苗, 带土球袋苗, 冠幅饱满 5. 养护期: 12个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1481			
8	050102012001	大叶油草	1. 种类: 大叶油草, 密铺 2. 规格: 件装式 (100cmX100cm/件) 3. 下铺细砂5cm 3. 养护期: 12个月 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7377			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	050102012002	台湾草	1. 种类：台湾草，密铺 2. 规格：件装式（30cmX30cm/件） 3. 下铺细砂5cm 3. 养护期：12个月 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	26131			
		地被合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
	2	措施其他项目						
10	050403001002	树木支撑架	1. 支撑高度：3m内 2. 支撑类型、材质：综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	146			
11	050403001001	树木支撑架	1. 支撑高度：6m内 2. 支撑类型、材质：综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	101			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
人工单价		元/工日		小计				未计价材料费				
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费						-		-			
	材料费小计						-		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	190197.38		明细详见表-12-1
2	暂估价	12832.43		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	12832.43		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	绿化工程		12832.43			
1.1	乔木		11067.88			
1.1.1	麻楝	1. 种类:麻楝 (本项工程量为1株, 本项报价为综合单价) 2. 胸径:10-12cm 3. 高度:400-800cm, 冠幅:250cm, 枝下高:250-300cm 4. 备注:形态好, 枝叶浓密, 冠幅饱满, 假植苗 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	1050.11			工程量: 1株 综合单价: 1050.11元/株
1.1.2	细叶榕	1. 种类:细叶榕 (本项工程量为1株, 本项报价为综合单价) 2. 胸径:10-12cm 3. 高度:400-500cm, 冠幅:200-250cm, 枝下高:250-300cm 4. 备注:形态好, 枝叶浓密, 冠幅饱满, 假植苗 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	550.41			工程量: 1株 综合单价: 550.41元/株
1.1.3	水石榕	1. 种类:水石榕 (本项工程量为1株, 本项报价为综合单价) 2. 胸径:8-10cm 3. 高度:300-350cm, 冠幅:250-300cm, 枝下高:250-300cm 4. 备注:形态好, 枝叶浓密, 冠幅饱满, 假植苗 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的	496.39			工程量: 1株 综合单价: 496.39元/株

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
		工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求				
1.1.4	细叶榄仁	1. 种类:细叶榄仁（本项工程量为1株，本项报价为综合单价） 2. 胸径:13-15cm 3. 高度:700-800cm, 冠幅:350-400cm, 枝下高:250-300cm 4. 备注:形态好, 枝叶浓密, 冠幅饱满, 假植苗 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	4174.51			工程量: 1株 综合单价: 4174.51元/株
1.1.5	广州樱	1. 种类:广州樱（本项工程量为1株，本项报价为综合单价） 2. 胸径:5-6cm 3. 高度:120-150cm, 冠幅:120-150cm, 枝下高:250-300cm 4. 备注:形态好, 枝叶浓密, 冠幅饱满, 假植苗 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	1381.83			工程量: 1株 综合单价: 1381.83元/株
1.1.6	小琴丝竹	1. 种类:小琴丝竹（本项工程量为1株，本项报价为综合单价） 2. 胸径: 综合考虑 3. 高度:200-250cm, 冠幅:800cm, 枝下高:250-300cm 4. 备注:每平方米12株, 形态好, 冠幅饱满 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的	449.19			工程量: 1株 综合单价: 449.19元/株

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
		工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求				
1.1.7	迁移	1. 种类:榕树 2. 苗木规格:20cm以上, 高度:综合考虑 3. 运距10km以内 4. 尽量少截枝, 保留树冠 5. 养护期: 2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	1482.72			工程量: 1株 综合单价: 1482.72元/株
1.1.8	迁移	1. 种类:桂树 2. 苗木规格:米径:20cm以上, 高度:综合考虑 3. 运距10km以内 4. 尽量少截枝, 保留树冠 5. 养护期: 2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	1482.72			工程量: 1株 综合单价: 1482.72元/株
1.2	灌木		875.24			
1.2.1	四季桂	1. 种类: 四季桂 (本项工程量为1株, 本项报价为综合单价) 2. 高度(M) 2.0-2.5 2. 冠幅(M) 1.5-1.8 3. 备注: 自然形, 分枝点低于0.5M, 分枝多, 饱满 4. 养护期: 12个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	875.24			工程量: 1株 综合单价: 875.24元/株
1.3	地被		889.31			
1.3.1	花叶假连翘	1. 种类:花叶假连翘 (	116.65			工程量:

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
		本项工程量为1m <sup>2</sup> ，本项报价为综合单价) 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m <sup>2</sup> 4. 备注:带土球袋苗, 冠幅饱满 5. 养护期:12个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求				1m <sup>2</sup> 综合单价: 16.65元/m <sup>2</sup>
1.3.2	紫花满天星	1. 种类:紫花满天星 (本项工程量为1m <sup>2</sup> ，本项报价为综合单价) 2. 高度:15-20cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m <sup>2</sup> 4. 备注:带土球袋苗, 冠幅饱满 5. 养护期:12个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	96.63			工程量: 1m <sup>2</sup> 综合单价: 96.63元/m <sup>2</sup>
1.3.3	大花芦莉	1. 种类:大花芦莉 (本项工程量为1m <sup>2</sup> ，本项报价为综合单价) 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:25袋/m <sup>2</sup> 4. 备注:带土球袋苗, 冠幅饱满 5. 养护期:12个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	83.88			工程量: 1m <sup>2</sup> 综合单价: 83.88元/m <sup>2</sup>
1.3.4	翠芦莉	1. 种类:翠芦莉 (本项工程量为1m <sup>2</sup> ，本项报价为综合单价) 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm	106.24			工程量: 1m <sup>2</sup> 综合单价: 106.24元/m <sup>2</sup>

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
		3. 种植密度:25袋/m <sup>2</sup> 4. 备注:带土球袋苗,冠幅饱满 5. 养护期:12个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求				
1.3.5	黄连翘	1. 种类:黄连翘(本项工程量为1m <sup>2</sup> , 本项报价为综合单价) 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m <sup>2</sup> 4. 备注:带土球袋苗,冠幅饱满 5. 养护期:12个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	93.81			工程量: 1m <sup>2</sup> 综合单价: 93.81元/m <sup>2</sup>
1.3.6	蜘蛛兰	1. 种类:蜘蛛兰(本项工程量为1m <sup>2</sup> , 本项报价为综合单价) 2. 高度:30-40cm, 冠幅:30-40cm 3. 种植密度:16袋/m <sup>2</sup> 4. 备注:带土球袋苗,冠幅饱满 5. 养护期:12个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	89.62			工程量: 1m <sup>2</sup> 综合单价: 89.62元/m <sup>2</sup>
1.3.7	毛杜鹃	1. 种类:毛杜鹃(本项工程量为1m <sup>2</sup> , 本项报价为综合单价) 2. 高度:25-30cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m <sup>2</sup> 4. 备注:带土球袋苗,冠幅饱满 5. 养护期:12个月 6. 为满足本清单工作	94.91			工程量: 1m <sup>2</sup> 综合单价: 94.91元/m <sup>2</sup>

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
		所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求				
1.3.8	银边草	1. 种类:银边草(本项工程量为1m <sup>2</sup> ，本项报价为综合单价) 2. 高度:15-20cm,冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m <sup>2</sup> 4. 备注:带土球袋苗,冠幅饱满 5. 养护期:12个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	98.88			工程量: 1m <sup>2</sup> 综合单价: 98.88元/m <sup>2</sup>
1.3.9	肾蕨	1. 种类肾蕨(本项工程量为1m <sup>2</sup> ，本项报价为综合单价) 2. 高度:20-30cm,冠幅:15-25cm 3. 种植密度:25袋/m <sup>2</sup> 4. 备注:带土球袋苗,冠幅饱满 5. 养护期:12个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	108.69			工程量: 1m <sup>2</sup> 综合单价: 108.69元/m <sup>2</sup>
合 计			12832.43			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	电气		
1.2	给水		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
投标报价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气给排水

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱AL-LD1	1. 不锈钢板喷涂草绿色，坐地明装，防水防潮防尘，IP65，详定制厂家参数	套	1			
2	030404017002	配电箱AL-LD2	1. 不锈钢板喷涂草绿色，坐地明装，防水防潮防尘，IP65，详定制厂家参数	套	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料电线管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配 4. 接地要求:按规范接地 5. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 6. 其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m	6284.69			
4	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料电线管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配 4. 接地要求:按规范接地 5. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 6. 其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m	3177.33			
5	031001001001	水煤气镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接	m	436.75			
6	030409001001	镀锌圆钢Φ12接地	1. 镀锌圆钢Φ12接地	m	436.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气给排水

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-3*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 6. 其他做法及施工要求: 详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 7. 其他要求: 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m	6849.49			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-3*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 6. 其他做法及施工要求: 详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 7. 其他要求: 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m	3425.75			
9	030412007001	一般路灯	1. 名称: 一般路灯 2. 规格型号: 60WLED灯~220V, 铸铝, 面喷塑, 户外氟碳漆/3000K, IP65, 基座安装, H=5.0米 3. 其他做法及施工要求: 详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他要求: 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	套	46			
10	030412007002	路灯基础	1. 基础工程 现浇混凝土基础C25 2. 其他做法及施工要求: 详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 3. 其他要求: 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	座	46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气给排水

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030412001001	草坪灯	1. 名称：草坪灯 2. 规格型号：9WLED灯~220V，铸铝，面喷塑，3000K，IP65，基座安装，H=0.6米 3. 其他做法及施工要求：详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他要求：包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	套	55			
12	030412007003	庭院灯	1. 名称：草坪灯 2. 规格型号：30WLED灯~220V，铸铝，面喷塑，户外氟碳漆/3000K，IP65，基座安装，H=3.5米 3. 其他做法及施工要求：详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他要求：包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	套	157			
13	030412007004	庭院灯基础	1. 基础工程 现浇混凝土基础C25 2. 其他做法及施工要求：详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 3. 其他要求：包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	座	157			
14	040504001001	手孔井	1. 名称：0.4*0.4*0.5，砖砌井，含树脂井框及盖板 2. 其他做法及施工要求：详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 3. 其他要求：包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气给排水

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 挖土方式：人机配合 4. 其他做法及施工要求：详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 5. 其他要求：包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m3	2149.35			
16	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1464.7			
17	040103002001	土方内运	1. 土方内运，运距3KM以内	m3	684.64			
18	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：回填砂 2. 厚度：300mm	m3	684.64			
		电气合计						
		给水						
19	040502009001	绿化水表组DN100	1. 内含DN150水表2套、蝶阀4套、止回阀2套、伸缩接头2个、三通2个、弯头2个 2. 其他做法及施工要求：详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 3. 其他要求：包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	组	2			
20	040504001002	砌筑井	1. 名称：砖砌矩形立式水表井 2. 管道直径：DN100 3. 井规格：2150mm×1100mm×1400mm 4. 井盖材质及规格：球墨铸铁 井盖D700mm 5. 垫层：厚度100mm，混凝土C10 6. 砌筑：水泥砂浆M10 7. 底板、盖板：钢筋混凝土C25，底板厚度：200mm，盖板厚度150mm， 8. 其他：做法详见国标图集05S502第44页 9. 未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气给排水

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	040501004009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化给水 3. 材质、规格:PE塑料管 DN100 4. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 5. 其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m	246.69			
22	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 挖土方式:人机配合 4. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 5. 其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m3	43.17			
23	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	41.23			
24	040103002002	土方内运	1. 土方内运, 运距3KM以内	m3	1.94			
		给水合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 第 \_\_\_\_ 页 共 \_\_\_\_ 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
人工单价		元/工日		小计				未计价材料费				
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费						-		-			
	材料费小计						-		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气给排水

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气给排水

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	30996.99		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

工程名称：电气给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海绵城市

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	海绵城市及排水		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
投标报价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		海绵城市及排水						
1	040101001001	素土夯实	1. 素土夯实 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	9979			
2	040202011001	200mm排水层， Φ10-20mm砾石	1、200mm排水层，Φ10-20mm砾石 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>3</sup>	1995.8			
3	010201002001	透水土工布200g/m <sup>2</sup>	1、透水土工布200g/m <sup>2</sup> 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	9979			
4	060105005001	50mm中砂过滤层	1、50mm中砂过滤层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>3</sup>	498.95			
5	010201002002	防渗膜	1、防渗膜 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>2</sup>	1175.85			
6	040309009001	DN100渗水管	1、DN100开孔渗水管，外裹土工布	m	1238.24			
7	040501004001	HDPE双壁波纹管DN200	1、HDPE双壁波纹管DN200	m	530.03			
8	040504001001	圆形溢流井	1. 圆形溢流井做法详见HM-05-2做法大样，深900，直径820	套	48			
9	040504001002	消能池	1、消能池做法详见HM-05-3做法大样500*300*500	套	106			
10	010103001001	下沉绿地	1. 400mm改良种植土 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m <sup>3</sup>	3991.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 挖土方式：人机配合 4. 其他做法及施工要求：详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 5. 其他要求：包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m3	339.22			
12	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 其他要求：包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m3	280.18			
13	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土内运 2. 余方消纳综合考虑 3. 运距：综合考虑 4. 其他要求：包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m3	59.05			
14	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：回填砂 2. 厚度：300mm 3. 其他要求：包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	m3	42.4			
		海绵城市及排水合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39827.13		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵城市

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
	合 计		0.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

工程名称：海绵城市

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：海绵城市

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驳岸工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		自然驳岸						
1	050202001001	石(英石)砌驳岸	1. Φ300~500石(英石)砌驳岸堆砌驳岸(波浪形设置) 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	48.93			
2	050101010001	整理绿化用地	1. 搂平耙细, 清除碎石及杂草、杂物、废旧草皮, 平整度和坡度应符合设计要求。耕翻深度平均30cm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3139			
3	050102012001	台湾草	1. 种类: 台湾草, 密铺 2. 规格: 件装式(30cmX30cm/件) 3. 下铺细土0.3cm-0.5cm 3. 养护期: 12个月 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3139			
4	040202010001	卵石	1. ∅80-∅150黄色鹅卵石用1:3水泥砂浆粘牢 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	441.24			
		自然驳岸合计						
		石挡土墙						
5	040103001001	土方回填	1. 土方回填 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	363.56			
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土内运 2. 运距: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	52.89			
7	010507005001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级: C25	m3	1.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驳岸工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	52.89			
9	040501004001	塑料管	1. Φ110PVC排水管 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	43.31			
10	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:卵石	m3	2.89			
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	8.31			
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:1.5厚Φ60热镀锌圆通 2. 栏杆材料种类、规格:立柱:40×70×3厚热镀锌方通, 横梁:40×40×3厚热镀锌方通, 次立柱:20×20×1.2厚热镀锌方通 3. 防护材料种类:外喷深灰色氟碳漆 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	23.54			
13	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	416.45			
14	040402018001	施工缝	1. 沉降伸缩缝10~15m设置一道, 缝宽20, 缝中填塞沥青麻筋, 沿内外顶三方填塞深度不小于150 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：驳岸工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：驳岸工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驳岸工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15036.16		明细详见表-12-1
2	暂估价	35.28		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	35.28		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：驳岸工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	宗	15036.16	
合 计			15036.16	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：驳岸工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：驳岸工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	自然护坡绿植	1. 种类: 格桑花花籽 (本项工程量为1m <sup>2</sup> , 本报价为综合单价) 2. 花期: 约5月~10月之间 3. 开花面积约80% 4. 养护期: 12个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	35.28			工程量: 1m <sup>2</sup> 综合单价: 35.28元/m <sup>2</sup>
合 计			35.28			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

工程名称：驳岸工程

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。







